



Beasaingo udala

“BEASAINGO KALEAK ASFALTATZEKO” OBRA EGITEKO MEMORIA TEKNIKOA

1.- KONTRATUAREN HELBURUA.

Plegu honen helburua da “Beasaingo Kaleak Asfaltatzeko” obran derrigorrez bete beharreko gutxieneko baldintza teknikoak zehaztea.

2.- AURREKARIAK

Esku-hartzearen xede diren kaleetako zoladura oso kalteturik dago. Hala, asentuak, arrakalak, zerbitzuen konponketak eta zoladura zahar bati dagozkion patologiak hautematen dira.

3.- LANEN DESKRIBAPENA, NEURKETA ETA BALIOESPEN-UNITATEA

Atxikitako taulan burutu beharreko lanaketak agertzen dira, horien neurketekin batera:

ASFALTAKETA KANPAINA 2016			
DESKRIBAPENA	KANTITATEA	UNITATEKO PREZIOA	GUZTIRA
Zoladura fresatzea 6 zm-ko lodieraz, hondakinak zabortegira edo berziklagunera eramanez. Joan XXIII kalea Martina Maiz kalea Trenbide bihurgunea Trenbide kalea Oriamendi, 42	3995 m ² 960 324 141 2070 500		
Zoladura fresatzea 12 zm-ko lodieraz, hondakinak zabortegira edo berziklagunera eramanez. Trenbide bihurgunea Oriamendi, 42	220,5 m ² 70,5 150		



Beasaingo udala

MBC erako AC 22 Base B50/70G, kare harrizko 6 zm-ko lodiera, fabrikazioa, inprimazio-ureztatzea, hedatu eta trinkotua barne. Trenbide bihurgunea Oriamendi, 42	220,5 m ² 70,5 150		
MBC erako AC11 SURF B50/70D, ofitazko 6 zm-ko lodiera, fabrikazioa, inprimazio-ureztatzea, hedatu eta trinkotua barne. Joan XXIII kalea Martina Maiz kalea Trenbide bihurgunea Trenbide kalea Oriamendi, 42	3995 m ² 960 324 141 2070 500		
Saretak handitzea. Joan XXIII kalea Martina Maiz kalea Trenbide bihurgunea Trenbide kalea Oriamendi, 42	20 m ² 4 1 0 10 5		
BIDEGORRI Zoladura fresatzea 4 zm-ko lodieraz, hondakinak zabortegira edo berziklagunera eramanez. MBC erako AC 8 SURF B50/70D, ofitazko 6 zm-ko lodiera, fabrikazioa, inprimazio-ureztatzea, hedatu eta trinkotua barne KOLORE GORRIA.	283 m ² 283 m ²		

4- AURREKONTUA ETA ORDAINTZEKO MODUA.

Lana gauzatzeko lizitazioan, gehienez, ezartzen den aurrekontua 86.412,37 eurokoa da (horri BEZari dagozkion 18.146,60 euro gaineratu behar zaizkio).

Aipaturiko aurrekontuan, soldatez gain, Gizarte Segurantzako kotizazioak, kontratua gauzatzeko zerbitzu eta hornidurak, eta harekin lotutako beste zenbait kostu (esate baterako, BEZ, Industria Mozkina, gastu orokorrak, zeharkako kostuak, etab.) barneratzen dira.



Beasaingo udala

Beasaingo Udalak kontratu hori betetzeko eratortzen diren betebeharrak ekonomikoei erantzuteko badu kreditu jakin bat. Finantzazioa hurrengo aurrekontuko partidaren arabera burutuko da: 90.601.153.20.01

Ordainketa dagokion faktura aurkeztuta egingo da, lanak ziurtatu eta onartu ondoren.

5.- GAUZATZE-EPEA.

Obrak gauzatzeko gehieneko epea **2 ASTEKOA** izango da, Zuinketa Egiaztapen akta sinatu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita.

Udal zerbitzuak udalerrian zehar burutzen ari diren obra ezberdinekin koordinatze aldera, asfaltatze-lanak abuztuaren 26rako amaituta egon beharko dira.

6.- ORDAINKETA MODUA.

Ordainketa obra amaitu ondoren egingo da eta dagokion faktura aurkeztuta.

7.- SEGURTASUN ETA OSASUN ARLOKO XEDAPENAK

Kontratistak Laneko Arriskuen Prebentziorako 1995eko azaroaren 8ko Legean eta eraikuntza-lanetan segurtasun eta osasun arloko gutxieneko xedapenak ezartzeko urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan segurtasun eta osasunari nahiz Lan-arriskuen prebentzioari dagokienez ezartzen diren arauak bete beharko ditu.

Beasainen, 2016ko maiatzaren 26an.



MEMORIA TÉCNICA PARA LA OBRA “ASFALTADO DE VIALES EN BEASAIN”

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente pliego tiene por objeto definir las prescripciones técnicas necesarias mínimas de obligado cumplimiento que deberá seguirse en la obra “Asfaltado de viales en Beasain”.

2.- ANTECEDENTES

El firme de los viales objeto de la actuación está muy deteriorado, observándose asentamientos, descarnaduras, reparaciones de servicios y las patologías propias de un firme viejo.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDICIÓN Y UNIDAD DE VALORACIÓN

Los trabajos a realizar, junto con sus mediciones se encuentran en la tabla adjunta:

CAMPAÑA ASFALTADO 2016			
CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Fresado de aglomerado asfáltico en un espesor de 6 cm., incluso transporte y gestión del material fresado. Joan XXIII kalea Martina Maiz kalea Trenbide bihurgunea Trenbide kalea Oriamendi, 42	3995 m ² 960 324 141 2070 500		
Fresado de aglomerado asfáltico en un espesor de 12cm., incluso transporte y gestión del material fresado. Trenbide bihurgunea Oriamendi, 42	220,5 m ² 70,5 150		
MBC tipo AC 22 Base B50/70G, árido calizo y espesor 6 cm incluso fabricación, riego de adherencia e imprimación, extendido y	220,5 m ²		



Beasaingo udala

compactado.			
Trenbide bihurgunea	70,5		
Oriamendi, 42	150		
MBC tipo AC11 SURF B50/70D, árido ofítico y espesor 6 cm incluso fabricación, riego de adherencia e imprimación, extendido y compactado.	3995 m ²		
Joan XXIII kalea	960		
Martina Maiz kalea	324		
Trenbide bihurgunea	141		
Trenbide kalea	2070		
Oriamendi, 42	500		
Levantamiento de tapas hundidas a rasante acabada.	20 m ²		
Joan XXIII kalea	4		
Martina Maiz kalea	1		
Trenbide bihurgunea	0		
Trenbide kalea	10		
Oriamendi, 42	5		
BIDEGORRI			
Fresado de aglomerado asfáltico en un espesor de 4 cm., incluso transporte y gestión del material fresado.	283 m ²		
MBC tipo AC 8 SURF B50/70D, árido ofítico y espesor 4 cm. incluso fabricación, riego de adherencia e imprimación, extendido y compactado COLOR ROJO.	283 m ²		

4- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO.

El presupuesto máximo de licitación para la ejecución del trabajo se fija en la cantidad de 86.412,37 € mas 18.146,60 € de IVA.

El presupuesto señalado incluye, además del costo salarial, cotizaciones a la Seguridad Social, servicios y suministros comprendidos en la ejecución del contrato, y cuantos otros estén referidos con el mismo, tales como I.V.A., beneficio industrial, gastos generales, costes indirectos, etc.



Beasaingo udala

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se derivan para el Ayuntamiento de Beasain del cumplimiento de dicho contrato, llevándose a cabo su financiación con cargo a la partida presupuestaria: 90.601.153.20.01

El abono se efectuará a la presentación de la factura correspondiente tras la certificación y aprobación de los trabajos.

5.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo máximo de ejecución de las obras será de **2 SEMANAS**, iniciándose su cómputo el día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

Con el fin de coordinar los diferentes servicios municipales con las diferentes obras en curso a lo largo del municipio los trabajos de asfaltado deberán de estar finalizados para el 26 de agosto.

6.- FORMA DE PAGO.

El pago se realizará una vez realizada la obra y previa presentación de la factura correspondiente.

7.- DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista cumplirá con todas las normas de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales que le exige la Ley de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de construcción.

En Beasain a, 26 de mayo de 2016